

坂監第 428 号
令和7年9月 4日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和7年 9月11日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：嵩浄水場管理棟建築工事（建築）

質疑番号	回 答
1	Q:図面番号 A-5 特記仕様書(2)6-7 打増し厚さで外部面 30mm 内部面 20mm となっております。A-26 図以降の矩形図にも表記がありますが、地下階にはどの矩形図にも表記がありません。 矩形図を正としてよろしいですか。
	A: 地下階については、矩形図とおりで打増しはありません。
2	Q: 内訳書 P27 にルーフドレーンの接手管において摘要欄に SGP100A と記載されておりますが雨樋は SUS 製ですので接続ができません。塩ビ管におきかえてもよろしいでしょうか。
	A: ルーフドレーン及び接手管を豎管同様のステンレス製で施工してください。
3	Q: 工事着手は 10 月頃と考えればよろしいでしょうか。
	A: 現在施工している敷地造成工事の工期が 12 月 26 日となっております。敷地造成工事の完了後の本格着手となります。また、現在、建築確認申請手続き中です(R7.11 末頃：建築確認済書交付「予定」)。ただし準備工事等については、敷地造成工事と協議し施行は可能です。