

坂監第 83 号
令和8年4月24日

入札参加者 様

坂井市財務部監理課長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和8年5月13日執行の入札案件について、下記のとおり質疑がありましたので回答いたします。

記

入札案件：東尋坊駐車場整備工事その3

質疑番号	回 答
1	Q: 第3号明細には下層路盤(歩道部)として RC-40 100 mmの施工計上されているが、図面番号8では RC-40 の下に砂 50 mmのフィルター層施工となっており、未計上と思われます。
	A:砂 50 mmのフィルター層については、別発注工事で対応します。
2	Q: 自由勾配側溝(300×700×2000)の生コンクリート数量が 10m あたり 0.562m ³ となっているが、図面番号4の材料表の 0.6m ³ を下回っている為材料不足になると思われます。
	A: 現場協議により必要と判断される場合は設計変更の対象とします。
3	Q: 碎石側溝について、10m あたり 0.2m ² となっているが。図面番号8では幅 150 mmとなっている為 10m あたり 1.5m ² と思われます。
	A: 現場協議により必要と判断される場合は設計変更の対象とします。
4	Q: 図面番号5の埋戻復旧断面が設計では未計上となっているが、本工事の施工範囲に入らないのでしょうか。
	A: 当箇所は施工範囲の為、現場協議により必要と判断される場合は設計変更の対象とします。